แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนาคำไปสามแยกวังยาว หมู่ที่ ๑๖ บ้านนาคำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ความกว้างผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๔๙,๓๔๙.๘๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

๖.๓ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา สุธรรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประเทือง ใยปางแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓ นายกิตติพงษ์ คะปัญญา	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

สถานที่ก่อสร้าง : สายจากบ้านนาคำไปสามแยกวังยาว หมู่ที่ 16 บ้านนาคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.461981 E 104.246564 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.463173 E 104.248935

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ก่อสร้างตามแบบ : แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ แบบกองช่าง อบต. บ้านค้อ จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคากลาง : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม	ตร.ม.	1,200.00	3.70	4,440.00	1.3984	5.17	6,208.90
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	478.00	28,680.00	1.3984	668.44	40,106.11
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,200.00	332.00	398,400.00	1.3984	464.27	557,122.56
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	20.00	158.00	3,160.00	1.3984	220.95	4,418.94
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONSTRACTION JOINT	ม.	100.00	59.00	5,900.00	1.3984	82.51	8,250.56
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	300.00	67.00	20,100.00	1.3984	93.69	28,107.84
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	72.00	51.00	3,672.00	1.3984	71.32	5,134.92
					464,352.00			

รวมราคากลางค่าก่อสร้าง 649,349.84

ตัวอักษร (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	464,352.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 109/2564 ลงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไชยา สุธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประเทือง ใยปางแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ คะปัญญา)