



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านขวังคลี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ความกว้างผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม.
 พร้อมปรับเกลี่ยและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทด-๐๑
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๙๑,๔๘๙.๙๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๖.๓ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา สุธรรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประเทือง ไยปางแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓ นายกิตติพงษ์ คะปัญญา	นายช่างโยธา	กรรมการ


 กรรมการ

 กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

สถานที่ก่อสร้าง : สายสระใหญ่ หมู่ที่ 20 บ้านขวังคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.477369 E 104.279712 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.475025 E 104.284319

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.

พร้อมปรับเกลียและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ก่อสร้างตามแบบ : แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ แบบกองช่าง อบต. บ้านค้อ จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคากลาง : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม	ตร.ม.	2,200.00	3.70	8,140.00	1.3984	5.17	11,382.98
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	110.00	478.00	52,580.00	1.3984	668.44	73,527.87
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,200.00	332.00	730,400.00	1.3984	464.27	1,021,391.36
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	44.00	158.00	6,952.00	1.3984	220.95	9,721.68
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	176.00	59.00	10,384.00	1.3984	82.51	14,520.99
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	550.00	67.00	36,850.00	1.3984	93.69	51,531.04
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	132.00	51.00	6,732.00	1.3984	71.32	9,414.03
					852,038.00			
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง								1,191,489.94

ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	852,038.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 110/2564 ลงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ



(นายไชยา สุธรรม)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายประเทือง ไยแก้วปาง)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายกิตติพงษ์ คະปัญญา)

กรรมการ