


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจั่วไปบ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๘ บ้านจั่ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ความกว้างผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.
 พร้อมปรับเกลียและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๗๔,๘๕๕.๔๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๖.๓ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา สุธรรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายดลธรรม ตระกูลวาง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกิตติพงษ์ คะปัญญา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านจั่วไปหนองท่ม หมู่ที่ 8 บ้านจั่ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.516046 E 104.302028 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.514075 E 104.305106

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

พร้อมปรับเกลี่ยและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ก่อสร้างตามแบบ : แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ แบบกองช่าง อบต. บ้านค้อ จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคากลาง : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม	ตร.ม.	1,800.00	3.70	6,660.00	1.3984	5.17	9,313.34
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00	478.00	43,020.00	1.3984	668.44	60,159.17
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,800.00	332.00	597,600.00	1.3984	464.27	835,683.84
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	36.00	158.00	5,688.00	1.3984	220.95	7,954.10
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	144.00	59.00	8,496.00	1.3984	82.51	11,880.81
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	450.00	67.00	30,150.00	1.3984	93.69	42,161.76
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	108.00	51.00	5,508.00	1.3984	71.32	7,702.39
					697,122.00			
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง								974,855.40

ตัวอักษร (แก้วแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

697,122.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 107/2564 ลงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไชยา สุวรรณ)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายดิศธร ตรีคุณวาท)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ คะปัญญา)