

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

สถานที่ก่อสร้าง : สายหน้าบ้านนายวันชัยถึงสามแยกไปวังยาว หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.460952 E 104.249452 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.462185 E 104.251126

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 229.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม.

พร้อมปรับเกลียและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ก่อสร้างตามแบบ : แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ แบบกองช่าง อบต. บ้านค้อ จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม	ตร.ม.	1,155.00	3.70	4,273.50	1.3984	5.17	5,976.06
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.75	478.00	27,604.50	1.3984	668.44	38,602.13
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,155.00	330.00	381,150.00	1.3984	461.47	533,000.16
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	20.00	158.00	3,160.00	1.3984	220.95	4,418.94
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	90.00	59.00	5,310.00	1.3984	82.51	7,425.50
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	229.00	67.00	15,343.00	1.3984	93.69	21,455.65
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	54.96	51.00	2,802.96	1.3984	71.32	3,919.66
					439,643.96			
					รวมเป็นค่าก่อสร้างเพียง			614,798.11

ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

439,643.96

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 113/2564 ลงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



(นายไชยา สุธรรม)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายปริทัต ป้องหลักคำ)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายกิตติพงษ์ คະปัญญา)

กรรมการ