

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

สถานที่ก่อสร้าง : สายข้างบ้านนางนพรัตน์ถึงบ้านนางทอง หมู่ที่ 12 บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.509142 E 104.291032 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.509695 E 104.292373

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

พร้อมปรับเกลียและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ก่อสร้างตามแบบ : แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ แบบกองช่าง อบต. บ้านค้อ จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคากลาง : เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ช่วงที่ 1								
1	งานถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม	ตร.ม.	668.00	3.60	2,404.80	1.3984	5.03	3,362.87
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.40	478.00	15,965.20	1.3984	668.44	22,325.74
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	668.00	332.00	221,776.00	1.3984	464.27	310,131.56
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	158.00	1,896.00	1.3984	220.95	2,651.37
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	52.00	59.00	3,068.00	1.3984	82.51	4,290.29
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	167.00	67.00	11,189.00	1.3984	93.69	15,646.70
7	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.08	51.00	2,044.08	1.3984	71.32	2,858.44
ช่วงที่ 2								
1	งานถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม	ตร.ม.	360.00	3.60	1,296.00	1.3984	5.03	1,812.33
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	478.00	8,604.00	1.3984	668.44	12,031.83
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	328.00	118,080.00	1.3984	458.68	165,123.07
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	155.00	465.00	1.3984	216.75	650.26
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	27.00	65.00	1,755.00	1.3984	90.90	2,454.19
6	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	51.00	1,224.00	1.3984	71.32	1,711.64
					389,767.08			
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง								545,050.28


ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

389,767.08

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984


 (นายไย สุธรรม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 108/2564 ลงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไชยา สุธรรม)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชลธรรม ตระกูลวง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ คะปัญญา)